

REKAPITULASI BIAYA

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KEGIATAN : PENINGKATAN STRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
 NAMA PEKET : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 KEC. TABULAHAN
 PROP./KAB. : SULAWESI BARAT /MAMASA

| No. Divisi | Uraian | Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah) |
|--|--------------------|---------------------------------|
| 1 | Umum | Rp 47.631.980,00 |
| 2 | Drainase | Rp 617.869.116,58 |
| 3 | Pekerjaan Tanah | Rp 186.335.892,66 |
| 4 | Pekerasan Berbutir | Rp 3.460.060.682,93 |
| 5 | Struktur | Rp 405.191.225,77 |
| (A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan) | | Rp 4.717.088.897,94 |
| (B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A) | | Rp 471.708.889,79 |
| (C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | | Rp 5.188.797.787,74 |
| (D) DIBULATKAN | | Rp 5.188.797.000,00 |
| Terbilang : (Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) | | |

Makassar, 2 Mei 2019

PENAWAR
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA

SILMA SULFIANA L.
 DIREKTRIS

JADWAL WAKTU PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN TANGK TANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG

| URAIAN PEKERJAAN | Biaya (Rp) | Bobot (%) | BULAN KE I | | | | BULAN KE II | | | | BULAN KE III | | | | BULAN KE IV | | | | BULAN KE V | | | | BULAN KE VI | | | | Ket |
|--|---------------------|-----------|------------|------|------|------|-------------|------|------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilisasi | Rp 47.631.980,00 | 1,01 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | | | | 0,14 | | | | | 0,14 | | | | | | 0,14 | | | | | | 0,14 | 100% |
| DIVISI 2. DRAINASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galian Drainase | Rp 31.490.856,00 | 0,67 | | | | | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | | | | | | | | | | | |
| Pasangan Batu dengan Mortar (Galian Air) | Rp 480.554.780,58 | 10,19 | | | | | | | | | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | | | | | | | | | |
| Plesteran | Rp 105.823.480,00 | 2,24 | | | | | | | | | | | | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | | | | | | | |
| DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galian Biasa | Rp 1.298.492,53 | 0,03 | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Timbunan Biasa Bahu Jalan | Rp 39.103.732,71 | 0,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | | |
| Timbunan Biasa Badan Jalan | Rp 71.564.556,32 | 1,52 | | | | | | | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | | | | | | | | | | | |
| Penyulapan Badan Jalan | Rp 74.269.101,10 | 1,57 | | | | 0,89 | 0,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | |
| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perkerasan Beton Semen K.250 | Rp 2.695.359.216,16 | 57,14 | | | | | | | | 1,79 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 1,79 | | |
| Lapis Pondasi bawah Beton Kurus | Rp 764.701.466,77 | 16,21 | | | | | | | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | | | |
| DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beton mutu sedang f'c 20 MPa K.250 (Dukker) | Rp 5.922.656,97 | 0,13 | | | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | 0,06 | | | | | | | |
| Baja Tulangan U 24 Pojis (Pembesian Dukker 2 Livg) | Rp 12.336.055,81 | 0,26 | | | | | | | | | | | 0,13 | | | | | | | 0,13 | | | | | | | |
| Baja Tulangan U 24 Pojis (Pembesian Rigid) | Rp 226.327.581,89 | 4,80 | | | | | | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | | | |
| Pasangan Ruc. (Dukker) | Rp 28.055.617,10 | 0,59 | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | 0,30 | | | | | | | |
| Plesteran | Rp 1.131.104,00 | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | 0,01 | | | | | | | | |
| Bronjong | Rp 131.408.200,00 | 2,79 | | | | | | | 0,23 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,23 | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | Rp 4.717.088.897,94 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bobot Rencana | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,89 | 1,64 | 1,81 | 3,97 | 6,88 | 6,90 | 7,31 | 6,96 | 7,61 | 6,65 | 6,49 | 6,49 | 5,22 | 5,22 | 4,84 | 5,15 | 5,01 | 4,69 | 3,74 | 1,95 | 0,14 | |
| Bobot kumulatif | | | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 1,32 | 2,96 | 4,77 | 8,74 | 15,62 | 22,51 | 29,83 | 36,78 | 44,39 | 51,04 | 57,54 | 64,03 | 69,25 | 74,47 | 79,31 | 84,47 | 89,48 | 94,17 | 97,90 | 99,86 | 100,00 | |

Makassar, 02 Mei 2019

PENAWAR

CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA

SEMA SULFIANA L.

Direktur

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 LOKASI : KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 No/TGL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 1 (SATU)
 TANGGAL : 20 MEI S/D 25 MEI 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|-------------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------|------------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| SNI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | | | | | | | |
| 2.2.(1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | | | | | | | |
| SNI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | | | | | | | |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.(1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | | | | | | | |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | | | | | | | |
| 3.2.(1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | | | | | | | |
| 3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | | | | | | | |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.(1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | | | | | | | |
| 5.3.(3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kuru | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | | | | | | | |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.(7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | | | | | | | |
| 7.3.(1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | | | | | | | |
| 7.3.(1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | | | | | | | |
| 7.9. (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | | | | | | | |
| SNI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | | | | | | | |
| 7.10. (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | | | | | | |

Mamasa, 25 Mei 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)


BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19771011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR


RIVAL S.Ip
 NIP. 19890523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HID JOE LOMOET 2000 DESIGN

SYAHRUL RAMADHAN, ST
 Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA


ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


UJUAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 LOKASI : KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 NO. SPK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 2 (DUA)
 TANGGAL : 27 MEI S/D 01 JUNI 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------|------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| II | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | | | | | | |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | | | | | | |
| II | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | | | | | | |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| 1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | | | | | | |
| 1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | | | | | | |
| 1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | | | | | | |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | | | | | | |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | | | | | | |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | | | | | | |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | | | | | | |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | | | | | | |
| 1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | | | | | | |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | | | | | | |
| II | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | | | | | | |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | - | | 0.50 | | 0.50 |

Mamasu, 01 Juni 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)


BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR


RIVAL S Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN

SYAHRUL RAMADHAN, ST
 Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA


ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN

JAJAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 SI : KECAMATAN TABULAHAN
 N ANGGARAN : 2019
 GL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 3 (Tiga)
 TANGGAL : 03 JUNI S/D 08 JUNI 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | | | | | | |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | | | | | | |
| | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | | | | | | |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | 36.75 | 0.03 |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | - | - | - | - | - | - |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | - | - | 1,230.00 | 0.22 | 1,230.00 | 0.22 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | | | | | | |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | | | | | | |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| (7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | | | | | | |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | | | | | | |
| (1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | | | | | | |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | | | | | | |
| | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | | | | | | |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 0.50 | | 0.25 | | 0.75 |

25,200,456.48

Mamasa, 08 Juni 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MIFRA BERSAMA

BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

RIVAL S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

SYAHRUL RAMADHAN, ST
LOMOET

ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


: PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 : 2019
 : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

| |
|------------------------------------|
| MINGGU KE : 4 (EMPAT) |
| TANGGAL : 10 JUNI S/D 15 JUNI 2019 |

| No. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-----|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | | | | | | |
| | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | | | | | | |
| | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | | | | | | |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | - | - | 36.00 | 0.12 | 36.00 | 0.12 |
| | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 1,230.00 | 0.22 | 2,050.00 | 0.36 | 3,280.00 | 0.58 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | | | | | | |
| | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | | | | | | |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
| | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
| | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | - | - | - | - | - | - |
| | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
| | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | - | - | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 0.75 | | 0.68 | | 1.43 |

Mamasa, 15 Juni 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



BAGUS PRIYO UTOMO, ST
NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR



RIVAL, S.Ip
NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN



SYAHRUL RAMADHAN, ST
Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA



ABDUL HADI
Direktur

LAPORAN MINGGUAN

: Peningkatan Jalan Tangkitangki - Malatiro - Salubulung
 : Kecamatan Tabulahan
 : 2019
 : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

| |
|------------------------------------|
| MINGGU KE : 5 (LIMA) |
| TANGGAL : 17 JUNI S/D 22 JUNI 2019 |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-----|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | - | - | 51.20 | 0.04 | 51.20 | 0.04 |
| | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | - | - | 13.60 | 0.36 | 13.60 | 0.36 |
| | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | | | | | | |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 36.00 | 0.12 | 43.00 | 0.14 | 79.00 | 0.26 |
| | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 3,280.00 | 0.58 | 1,230.00 | 0.22 | 4,510.00 | 0.80 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | - | - | 32.00 | 1.18 | 32.00 | 1.18 |
| | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | - | - | 45.92 | 1.34 | 45.92 | 1.34 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
| | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
| | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | - | - | 148.07 | 0.10 | 148.07 | 0.10 |
| | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
| | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 16.00 | 0.40 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 1.43 | | 3.58 | | 5.01 |

Mamas, 22 Juni 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

BAGUS PRIYO UTOMO, ST
NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR

RIVAL, S.Ip
NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN

SYAHRUL RAMADHAN, ST
Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA

ABDUL HADI
Direktur

LAPORAN MINGGUAN


PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 DESKripsi : KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 NO. SPK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 6 (ENAM)
 TANGGAL : 24 JUNI S/D 29 JUNI 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 51.20 | 0.04 | 58.30 | 0.05 | 109.50 | 0.09 | |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 13.60 | 0.36 | 17.30 | 0.46 | 30.90 | 0.82 | |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | | | | | | | |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 79.00 | 0.26 | 36.00 | 0.12 | 115.00 | 0.37 | |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 4,510.00 | 0.80 | 1,640.00 | 0.29 | 6,150.00 | 1.09 | |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 32.00 | 1.18 | 64.00 | 2.36 | 96.00 | 3.53 | |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 45.92 | 1.34 | 28.70 | 0.84 | 74.62 | 2.18 | |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | |
| (1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 148.07 | 0.10 | 296.14 | 0.20 | 444.22 | 0.30 | |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | |
| NI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 16.00 | 0.40 | 7.00 | 0.17 | 23.00 | 0.57 | |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 5.01 | | 4.48 | | 9.50 | |

Mamasa, 29 Juni 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)



BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR



RIVAL S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN



SYAHRUL RAMADHAN, ST
 Direktur
 LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA



ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 DESA : KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 NO. SPK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 7 (TUJUH)
 TANGGAL : 01 JULI S/D 06 JULI 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 109.50 | 0.09 | 47.30 | 0.04 | 156.80 | 0.13 |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 30.90 | 0.82 | 19.10 | 0.51 | 50.00 | 1.33 |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | - | - | 90.00 | 0.10 | 90.00 | 0.10 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 115.00 | 0.37 | 40.00 | 0.13 | 155.00 | 0.50 |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 6,150.00 | 1.09 | 1,804.00 | 0.32 | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 96.00 | 3.53 | 64.00 | 2.36 | 160.00 | 5.89 |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 74.62 | 2.18 | 28.70 | 0.84 | 103.32 | 3.01 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| (7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
| (1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 444.22 | 0.30 | 296.14 | 0.20 | 740.36 | 0.50 |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
| NI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 23.00 | 0.57 | 8.00 | 0.20 | 31.00 | 0.77 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 9.50 | | 4.69 | | 14.19 |

Mamasa, 06 Juli 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)


BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR


RIVALI, S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN


SYAHRUL-RAMADHAN, ST
 Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH-MITRA BERSAMA


ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


JAJAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 SI : KECAMATAN TABULAHAN
 N ANGGARAN : 2019
 GL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 8 (DELAPAN)
 TANGGAL : 08 JULI S/D 13 JULI 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 156.80 | 0.13 | 53.50 | 0.05 | 210.30 | 0.18 |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 50.00 | 1.33 | 20.00 | 0.53 | 70.00 | 1.87 |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 90.00 | 0.10 | 108.00 | 0.12 | 198.00 | 0.23 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| 1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| 1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 155.00 | 0.50 | 42.00 | 0.14 | 197.00 | 0.64 |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 160.00 | 5.89 | 80.00 | 2.95 | 240.00 | 8.84 |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 103.32 | 3.01 | 17.22 | 0.50 | 120.54 | 3.52 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
| 1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 740.36 | 0.50 | 370.18 | 0.25 | 1,110.54 | 0.74 |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
| II | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 31.00 | 0.77 | 6.00 | 0.15 | 37.00 | 0.92 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 14.19 | | 4.68 | | 18.87 |

Mamas, 13 Juli 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR


RIVAL S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN

SYAHRUL RAMADHAN, ST
 Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA


ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


JAJAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 SI : KECAMATAN TABULAHAN
 N ANGGARAN : 2019
 IL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 9 (SEMBILAN)
 TANGGAL : 15 JULI S/D 20 JULI 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| II | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 210.30 | 0.18 | 63.00 | 0.05 | 273.30 | 0.23 |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 70.00 | 1.87 | 19.60 | 0.52 | 89.60 | 2.39 |
| II | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 198.00 | 0.23 | 140.00 | 0.16 | 338.00 | 0.39 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| 1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| 1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 197.00 | 0.64 | 34.00 | 0.11 | 231.00 | 0.75 |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 240.00 | 8.84 | 64.00 | 2.36 | 304.00 | 11.19 |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 120.54 | 3.52 | 28.70 | 0.84 | 149.24 | 4.35 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
| 1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 1,110.54 | 0.74 | 296.14 | 0.20 | 1,406.68 | 0.94 |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
| II | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 37.00 | 0.92 | 8.00 | 0.20 | 45.00 | 1.12 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 18.87 | | 4.44 | | 23.31 |

Mamasa, 20 Juli 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR


RIVAL S Ip
 NIP. 19890523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN

SYAHRUL RAMADHAN, ST
 Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA


ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 DESKRIPSI : KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 NO. GL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 10 (SEPULUH)
 TANGGAL : 22 JULI S/D 27 JULI 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 273.30 | 0.23 | 39.40 | 0.03 | 312.70 | 0.27 |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 89.60 | 2.39 | 29.60 | 0.79 | 119.20 | 3.18 |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 338.00 | 0.39 | 134.00 | 0.15 | 472.00 | 0.54 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 231.00 | 0.75 | 14.00 | 0.05 | 245.00 | 0.80 |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 304.00 | 11.19 | 80.00 | 2.95 | 384.00 | 14.14 |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 149.24 | 4.35 | 17.22 | 0.50 | 166.46 | 4.85 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
| 1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 1,406.68 | 0.94 | 370.18 | 0.25 | 1,776.86 | 1.19 |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
| NI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 45.00 | 1.12 | 6.00 | 0.15 | 51.00 | 1.27 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 23.31 | | 4.87 | | 28.18 |

Mamasa, 27 Juli 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)


BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR


RIVAL S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDJO LOMOET 2000 DESIGN


SYAHRUL RAMADHAN, ST
 Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA


ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 DESA : KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 NO. GL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/MV/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 11 (SEBELAS)
 TANGGAL : 29 JULI S/D 03 AGUSTUS 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|---------------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 312.70 | 0.27 | 55.00 | 0.05 | 367.70 | 0.31 | |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 119.20 | 3.18 | 27.30 | 0.73 | 146.50 | 3.91 | |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 472.00 | 0.54 | 160.00 | 0.18 | 632.00 | 0.73 | |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 | |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 | |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 384.00 | 14.14 | 80.00 | 2.95 | 464.00 | 17.08 | |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 166.46 | 4.85 | 22.96 | 0.67 | 189.42 | 5.52 | |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| (7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | |
| (1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 1,776.86 | 1.19 | 370.18 | 0.25 | 2,147.04 | 1.44 | |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | |
| NI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 51.00 | 1.27 | 6.00 | 0.15 | 57.00 | 1.42 | |
| JUMLAH | | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 28.18 | | 4.97 | | 33.15 | |

Mamasa, 03 Agustus 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)



BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19727011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR




RIVAL S. Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN



SYAIFUL RAMADHAN, ST
 Direktur
 LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA



ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 DESKRIPSI : KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 NO. GL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 11 (SEBELAS)
 TANGGAL : 05 AGUSTUS S/D 10 AGUSTUS 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 367.70 | 0.31 | 48.80 | 0.04 | 416.50 | 0.35 |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 146.50 | 3.91 | 34.00 | 0.91 | 180.50 | 4.82 |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 632.00 | 0.73 | 148.00 | 0.17 | 780.00 | 0.90 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 464.00 | 17.08 | 64.00 | 2.36 | 528.00 | 19.44 |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 189.42 | 5.52 | 28.70 | 0.84 | 218.12 | 6.36 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | - | - | 1.20 | 0.05 | 1.20 | 0.05 |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | - | - | 150.47 | 0.10 | 150.47 | 0.10 |
| 1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 2,147.04 | 1.44 | 296.14 | 0.20 | 2,443.19 | 1.64 |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | - | - | 10.70 | 0.30 | 10.70 | 0.30 |
| NI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | - | - | 10.40 | 0.01 | 10.40 | 0.01 |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 57.00 | 1.42 | 4.00 | 0.10 | 61.00 | 1.52 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 33.15 | | 5.07 | | 38.22 |

Mamas, 10 Agustus 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)



BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR



RIVAL S.Ip
 NIP. 1990523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HED OELOMOET 2000 DESIGN



SYAHEROL RAMADHAN, ST
 NIP. 19710101 199003 1 001

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA



ABDUL HADI
 Direktur

LABORAN MINGGUAN

JAJAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 SI : KECAMATAN TABULAHAN
 N ANGGARAN : 2019
 SL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 13 (TIGA BELAS)
 TANGGAL : 12 AGUSTUS S/D 16 AGUSTUS 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| II | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 416.50 | 0.35 | 66.00 | 0.06 | 482.50 | 0.41 |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 180.50 | 4.82 | 38.70 | 1.03 | 219.20 | 5.85 |
| II | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 780.00 | 0.90 | 160.00 | 0.18 | 940.00 | 1.08 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| 1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| 1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 528.00 | 19.44 | 64.00 | 2.36 | 592.00 | 21.80 |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 218.12 | 6.36 | 28.70 | 0.84 | 246.82 | 7.20 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 1.20 | 0.05 | 1.20 | 0.05 | 2.40 | 0.09 |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 150.47 | 0.10 | 150.47 | 0.10 | 300.94 | 0.20 |
|) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 2,443.19 | 1.64 | 296.14 | 0.20 | 2,739.33 | 1.83 |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 10.70 | 0.30 | 10.70 | 0.30 | 21.40 | 0.59 |
| I | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 10.40 | 0.01 | 10.40 | 0.01 | 20.80 | 0.02 |
| 3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 61.00 | 1.52 | - | - | 61.00 | 1.52 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 38.22 | | 5.12 | | 43.34 |

Mamasa, 16 Agustus 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)




BAGUS PRIYO UTOMO, ST
NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR



RIVALI, S. Ip
NIP. 1990523 200701 1 022

Diperiksa :
Kondision Pengawas
CV. HIDJELOMOET, 2000 DESIGN



SYAHRUL RAMADHAN, ST
LOMOET

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA



ABDUL HADI
Direktur

LABORAN MINGGUAN


UJIAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 DESA : KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 NO. GL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 14 (EMPAT BELAS)
 TANGGAL : 19 AGUSTUS S/D 24 AGUSTUS 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|---------------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 482.50 | 0.41 | - | - | 482.50 | 0.41 |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 219.20 | 5.85 | 45.50 | 1.21 | 264.70 | 7.06 |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 940.00 | 1.08 | 124.00 | 0.14 | 1,064.00 | 1.23 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 592.00 | 21.80 | 96.00 | 3.53 | 688.00 | 25.33 |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kuru | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 246.82 | 7.20 | 17.22 | 0.50 | 264.04 | 7.70 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 |
| 1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 2,739.33 | 1.83 | 444.22 | 0.30 | 3,183.55 | 2.13 |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 |
| NI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 61.00 | 1.52 | 6.00 | 0.15 | 67.00 | 1.67 |
| JUMLAH | | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 43.34 | | 5.84 | | 49.18 |

Mamasa, 24 Agustus 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



BAGUS PRIYO UTOMO, ST
NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR



RIVAL S.Ip
NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
Konsultan Rengawas
CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN



SYAHRUL RAMADHAN, ST
Direktur

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA



ABDUL HADI
Direktur


URAIAN PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 DESKRIPSI : KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 NO. GL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 15 (LIMA BELAS)
 TANGGAL : 26 AGUSTUS S/D 31 AGUSTUS 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|---------------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 482.50 | 0.41 | 41.00 | 0.03 | 523.50 | 0.44 | |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 264.70 | 7.06 | 37.80 | 1.01 | 302.50 | 8.07 | |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,064.00 | 1.23 | 240.00 | 0.28 | 1,304.00 | 1.50 | |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 | |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 | |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 688.00 | 25.33 | 96.00 | 3.53 | 784.00 | 28.86 | |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 264.04 | 7.70 | 17.22 | 0.50 | 281.26 | 8.20 | |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 | |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 | |
| 1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 3,183.55 | 2.13 | 444.22 | 0.30 | 3,627.76 | 2.43 | |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 | |
| NI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 | |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 67.00 | 1.67 | 7.00 | 0.17 | 74.00 | 1.84 | |
| JUMLAH | | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 49.18 | | 5.83 | | 55.01 | |


Mamasas, 31 Agustus 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)



BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR



RIVAL S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN



SYAHRUL RAMADHAN, ST
 Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA



ABDUL HADI
 Direktur

PEKERJAAN MINGGUAN

URAIAN PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 DESKRIPSI : KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 NO. GL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 16 (ENAM BELAS)
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER S/D 7 SEPTEMBER 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 523.50 | 0.44 | 39.40 | 0.03 | 562.90 | 0.48 | |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 302.50 | 8.07 | 18.20 | 0.49 | 320.70 | 8.55 | |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,304.00 | 1.50 | 100.00 | 0.12 | 1,404.00 | 1.62 | |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 | |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 | |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 784.00 | 28.86 | 32.00 | 1.18 | 816.00 | 30.04 | |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 281.26 | 8.20 | 34.44 | 1.00 | 315.70 | 9.21 | |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| (7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 | |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 | |
| (1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 3,627.76 | 2.43 | 148.07 | 0.10 | 3,775.84 | 2.53 | |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 | |
| NI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 | |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 74.00 | 1.84 | - | - | 74.00 | 1.84 | |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 55.01 | | 2.92 | | 57.93 | |

Mamasa, 7 September 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH-MIFRA BERSAMA

BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

RIVAL'S Ip
 NIP. 19600523 200701 1 022

SYAHRUL RAMADHAN, ST
 Direktur

ABDUL HADI
 Direktur

JAJAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 SI : KECAMATAN TABULAHAN
 N ANGGARAN : 2019
 GL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 17 (TUJUH BELAS)
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER S/D 14 SEPTEMBER 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| II | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 562.90 | 0.48 | 23.60 | 0.02 | 586.50 | 0.50 |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 320.70 | 8.55 | 15.90 | 0.42 | 336.60 | 8.98 |
| II | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,404.00 | 1.62 | - | - | 1,404.00 | 1.62 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| 1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| 1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 816.00 | 30.04 | 64.00 | 2.36 | 880.00 | 32.40 |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 315.70 | 9.21 | 17.22 | 0.50 | 332.92 | 9.71 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 |
| 1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 3,775.84 | 2.53 | 296.14 | 0.20 | 4,071.98 | 2.73 |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 |
| II | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 74.00 | 1.84 | - | - | 74.00 | 1.84 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 57.93 | | 3.50 | | 61.43 |

Mamasu, 14 September 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR

RIVAL S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa
 Konsultan Perigawas
 CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN
 SYAHRUL RAMADHAN, ST
 LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA

ABDUL HADI
 Direktur

URAIAN PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 NO. L. SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 18 (DELAPAN BELAS)
 TANGGAL : 16 SEPTEMBER S/D 21 SEPTEMBER 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| 1 | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 586.50 | 0.50 | - | - | 586.50 | 0.50 |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 336.60 | 8.98 | - | - | 336.60 | 8.98 |
| 1 | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,404.00 | 1.62 | - | - | 1,404.00 | 1.62 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| 1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| 1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 880.00 | 32.40 | 64.00 | 2.36 | 944.00 | 34.76 |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 332.92 | 9.71 | 17.22 | 0.50 | 350.14 | 10.21 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 |
| 1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 4,071.98 | 2.73 | 296.14 | 0.20 | 4,368.12 | 2.92 |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 |
| 1 | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 74.00 | 1.84 | 10.00 | 0.25 | 84.00 | 2.09 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 61.43 | | 3.31 | | 64.73 |


Mamas, 21 September 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



BAGUS PRIYO UTOMO, ST
NIP. 19720112006041019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR



RIVAL S. Ip
NIP. 196905232007011022

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN



SYAHRUL RAMADHAN, ST
Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA



ABDUL HADI
Direktur

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 DESA : KECAMATAN TABULAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2019
 NO. SURAT PERINTAH : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 19 (SEMBILAN BELAS)
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER S/D 28 SEPTEMBER 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 586.50 | 0.50 | 43.30 | 0.04 | 629.80 | 0.54 |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 336.60 | 8.98 | 18.20 | 0.49 | 354.80 | 9.46 |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,404.00 | 1.62 | - | - | 1,404.00 | 1.62 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 944.00 | 34.76 | 64.00 | 2.36 | 1,008.00 | 37.11 |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 350.14 | 10.21 | 17.22 | 0.50 | 367.36 | 10.71 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 |
| 1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 4,368.12 | 2.92 | 296.14 | 0.20 | 4,664.27 | 3.12 |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 |
| NI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 84.00 | 2.09 | - | - | 84.00 | 2.09 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 64.73 | | 3.58 | | 68.31 |

Mamas, 28 September 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR

RIVAL S.Ip
 NIP. 19590523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN

SYAHRUL RAMADHAN, ST
 Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA

ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


JAJAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 SI : KECAMATAN TABULAHAN
 N ANGGARAN : 2019
 GL SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

| |
|---|
| MINGGU KE : 20 (DUA PULUH) |
| TANGGAL : 30 SEPTEMBER S/D 5 OKTOBER 2019 |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 629.80 | 0.54 | 15.80 | 0.01 | 645.60 | 0.55 |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 354.80 | 9.46 | 13.60 | 0.36 | 368.40 | 9.83 |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,404.00 | 1.62 | 160.00 | 0.18 | 1,564.00 | 1.80 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 1,008.00 | 37.11 | 48.00 | 1.77 | 1,056.00 | 38.88 |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 367.36 | 10.71 | 28.70 | 0.84 | 396.06 | 11.55 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| (7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 |
| (1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 4,664.27 | 3.12 | 222.11 | 0.15 | 4,886.38 | 3.27 |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 |
| NI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 84.00 | 2.09 | - | - | 84.00 | 2.09 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 68.31 | | 3.31 | | 71.62 |

Mamasu, 5 Oktober 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



BAGUS PRIYO UTOMO, ST
NIP. 19720112006041019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR



RIVALI S. Ip
NIP. 198905232007011022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN

SYAHRUL-RAMADHAN, ST
 Direktur

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA

ABDUL HADI
 Direktur


: PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 : 2019
 : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 21 (DUA PULUH SATU)
 TANGGAL : 7 OKTOBER S/D 12 OKTOBER 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|-------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| NI | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 645.60 | 0.55 | 23.60 | 0.02 | 669.20 | 0.57 | |
| (1) | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 368.40 | 9.83 | 13.50 | 0.36 | 381.90 | 10.19 | |
| NI | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,564.00 | 1.80 | - | - | 1,564.00 | 1.80 | |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| (1a) | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| (1a) | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | |
| (1b) | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 | |
| (1) | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 | |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| (1) | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 1,056.00 | 38.88 | 64.00 | 2.36 | 1,120.00 | 41.24 | |
| (3) | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 396.06 | 11.55 | 11.48 | 0.33 | 407.54 | 11.88 | |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| 7) a | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 | |
| (1) | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 | |
| 1) a | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 4,886.38 | 3.27 | 296.14 | 0.20 | 5,182.52 | 3.47 | |
| (1) | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 | |
| NI | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 | |
| (3) a | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 84.00 | 2.09 | 8.00 | 0.20 | 92.00 | 2.29 | |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 71.62 | | 3.47 | | 75.09 | |

Mamas, 12 Oktober 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)



BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR



RIVAL S. Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDI JOE LOMOET 2000 DESIGN

SYAHRUL RAMADHAN, ST
 LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA



ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN

MAN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 ANGGARAN : 2019
 L SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 22 (DUA PULUH DUA)
 TANGGAL : 14 OKTOBER S/D 19 OKTOBER 2019

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 669.20 | 0.57 | 31.50 | 0.03 | 700.70 | 0.60 | |
| Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 381.90 | 10.19 | - | - | 381.90 | 10.19 | |
| Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,564.00 | 1.80 | 126.00 | 0.15 | 1,690.00 | 1.95 | |
| DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | - | - | 24.00 | 0.08 | 24.00 | 0.08 | |
| Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 | |
| Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 | |
| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 1,120.00 | 41.24 | 32.00 | 1.18 | 1,152.00 | 42.41 | |
| Lapis Pondasi Bawah Beton Korus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 407.54 | 11.88 | 17.22 | 0.50 | 424.76 | 12.39 | |
| DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 5,182.52 | 3.47 | 148.07 | 0.10 | 5,330.59 | 3.57 | |
| Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 | |
| Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 | |
| Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 92.00 | 2.29 | 6.00 | 0.15 | 98.00 | 2.44 | |
| JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 75.09 | | 2.18 | | 77.27 | |

Mamasa, 19 Oktober 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR

RIVALI, S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDJOF LOMOET, 2000 DESIGN

SYAHRUL RAMADHAN, ST
 LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA-BERSAMA

ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


AN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 ANGGARAN : 2019
 SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 23 (DUA PULUH TIGA)
 TANGGAL : 21 OKTOBER S/D 26 OKTOBER 2019

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 700.70 | 0.60 | 43.30 | 0.04 | 744.00 | 0.63 | |
| Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 381.90 | 10.19 | - | - | 381.90 | 10.19 | |
| Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,690.00 | 1.95 | - | - | 1,690.00 | 1.95 | |
| DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | 24.00 | 0.08 | 26.00 | 0.08 | 50.00 | 0.16 | |
| Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 | |
| Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 | |
| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 1,152.00 | 42.41 | 48.00 | 1.77 | 1,200.00 | 44.18 | |
| Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 424.76 | 12.39 | 17.22 | 0.50 | 441.98 | 12.89 | |
| DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 5,330.59 | 3.57 | 222.11 | 0.15 | 5,552.70 | 3.72 | |
| Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 | |
| Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 | |
| Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 98.00 | 2.44 | 8.00 | 0.20 | 106.00 | 2.64 | |
| JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 77.27 | | 2.74 | | 80.01 | |

Mamasa, 26 Oktober 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)


BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019


Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR


RIVALI, S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN


SYAHRUL-RAMADHAN, ST
LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Belaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA


ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


AN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 ANGGARAN : 2019
 L SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 24 (DUA PULUH EMPAT)
 TANGGAL : 28 OKTOBER S/D 2 NOPEMBER 2019

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 744.00 | 0.63 | 41.70 | 0.04 | 785.70 | 0.67 | |
| Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 381.90 | 10.19 | - | - | 381.90 | 10.19 | |
| Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,690.00 | 1.95 | 130.00 | 0.15 | 1,820.00 | 2.10 | |
| DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | 50.00 | 0.16 | 22.00 | 0.07 | 72.00 | 0.23 | |
| Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 466.38 | 153,661.32 | 71,664,566.32 | 1.52 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 | |
| Penyiapan Badan Jalan | M2 | 8,877.11 | 8,366.36 | 74,269,101.10 | 1.57 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 | |
| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,552.00 | 1,736,700.53 | 2,695,359,216.16 | 57.14 | 1,200.00 | 44.18 | 48.00 | 1.77 | 1,248.00 | 45.95 | |
| Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 555.91 | 1,375,585.02 | 764,701,466.77 | 16.21 | 441.98 | 12.89 | 17.22 | 0.50 | 459.20 | 13.39 | |
| DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 3.20 | 1,850,833.43 | 5,922,666.97 | 0.13 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 390.57 | 31,584.75 | 12,336,055.81 | 0.26 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 5,552.70 | 3.72 | 222.11 | 0.15 | 5,774.81 | 3.87 | |
| Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 | |
| Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 | |
| Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 106.00 | 2.64 | 6.00 | 0.15 | 112.00 | 2.79 | |
| JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 80.01 | | 2.82 | | 82.83 | |

Mamas, 2 Nopember 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)



BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR



RIVALI S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HILJOE LOMOET 2000 DESIGN



SYAHRUL RAMADHAN, ST
 LOMOET

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA



ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN

AN : PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 ANGGARAN : 2019
 L SPMK : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 25 (DUA PULUH LIMA)
 TANGGAL : 4 NOPEMBER S/D 9 NOPEMBER 2019

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| Mobilisasi | ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 785.70 | 0.67 | - | - | 785.70 | 0.67 | |
| Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 381.90 | 10.19 | - | - | 381.90 | 10.19 | |
| Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,820.00 | 2.10 | 126.00 | 0.15 | 1,946.00 | 2.24 | |
| DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | 72.00 | 0.23 | 24.00 | 0.08 | 96.00 | 0.31 | |
| Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 245.00 | 153,661.32 | 37,647,023.30 | 0.80 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 | |
| Penyiapan Badan Jalan | M2 | 7,954.00 | 8,366.36 | 66,546,030.52 | 1.41 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 | |
| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,572.65 | 1,736,700.53 | 2,731,221,119.44 | 57.90 | 1,248.00 | 45.95 | 48.00 | 1.77 | 1,296.00 | 47.72 | |
| Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 563.32 | 1,375,585.02 | 774,891,784.98 | 16.43 | 459.20 | 13.39 | 22.96 | 0.67 | 482.16 | 14.06 | |
| DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 2.40 | 1,850,833.43 | 4,442,000.23 | 0.09 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 300.94 | 31,584.75 | 9,505,114.67 | 0.20 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 5,774.81 | 3.87 | 222.11 | 0.15 | 5,996.92 | 4.02 | |
| Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 | |
| Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 | |
| Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 112.00 | 2.79 | - | - | 112.00 | 2.79 | |
| JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 82.83 | | 2.81 | | 85.64 | |

Mamasa, 9 Nopember 2019

Diperiksa :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan
 DPUPR

RIVAL S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. HILJOE LOMOET 2000 DESIGN

SYAHRUL RAMADHAN, ST
 Direktur

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA

ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


: PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 : 2019
 : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 26 (DUA PULUH ENAM)
 TANGGAL : 11 NOPEMBER S/D 16 NOPEMBER 2019

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 785.70 | 0.67 | - | - | 785.70 | 0.67 | |
| Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 381.90 | 10.19 | - | - | 381.90 | 10.19 | |
| Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,946.00 | 2.24 | - | - | 1,946.00 | 2.24 | |
| DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | 96.00 | 0.31 | 32.00 | 0.10 | 128.00 | 0.42 | |
| Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 245.00 | 153,661.32 | 37,647,023.30 | 0.80 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 | |
| Penyiapan Badan Jalan | M2 | 7,954.00 | 8,366.36 | 66,546,030.52 | 1.41 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 | |
| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,572.65 | 1,736,700.53 | 2,731,221,119.44 | 57.90 | 1,296.00 | 47.72 | 32.00 | 1.18 | 1,328.00 | 48.89 | |
| Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 563.32 | 1,375,585.02 | 774,891,784.98 | 16.43 | 482.16 | 14.06 | 28.70 | 0.84 | 510.86 | 14.90 | |
| DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 2.40 | 1,850,833.43 | 4,442,000.23 | 0.09 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 300.94 | 31,584.75 | 9,505,114.67 | 0.20 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 5,996.92 | 4.02 | 148.07 | 0.10 | 6,144.99 | 4.11 | |
| Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 | |
| Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 | |
| Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 112.00 | 2.79 | - | - | 112.00 | 2.79 | |
| JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 85.64 | | 2.22 | | 87.86 | |

Mamasu, 16 Nopember 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR


RIVAL S Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN


SYAHRUL RAMADHAN, ST
 LOMOET

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA-BERSAMA


ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN


: PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 : 2019
 : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 27 (DUA PULUH TUJUH)
 TANGGAL : 18 NOPEMBER S/D 23 NOPEMBER 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-----|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 785.70 | 0.67 | - | - | 785.70 | 0.67 |
| | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 381.90 | 10.19 | - | - | 381.90 | 10.19 |
| | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,946.00 | 2.24 | - | - | 1,946.00 | 2.24 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | 128.00 | 0.42 | 30.00 | 0.10 | 158.00 | 0.51 |
| | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 245.00 | 153,661.32 | 37,647,023.30 | 0.80 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 |
| | Peryiapan Badan Jalan | M2 | 7,954.00 | 8,366.36 | 66,546,030.52 | 1.41 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,572.65 | 1,736,700.53 | 2,731,221,119.44 | 57.90 | 1,328.00 | 48.89 | 48.00 | 1.77 | 1,376.00 | 50.66 |
| | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 563.32 | 1,375,585.02 | 774,891,784.98 | 16.43 | 510.86 | 14.90 | 28.70 | 0.84 | 539.56 | 15.73 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 2.40 | 1,850,833.43 | 4,442,000.23 | 0.09 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 |
| | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 300.94 | 31,584.75 | 9,505,114.67 | 0.20 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 |
| | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 6,144.99 | 4.11 | 222.11 | 0.15 | 6,367.10 | 4.26 |
| | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 |
| | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 |
| | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 112.00 | 2.79 | - | - | 112.00 | 2.79 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 87.86 | | 2.85 | | 90.71 |

Mamas, 23 Nopember 2019


Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


BAGUS PRIYO UTOMO, ST
 NIP. 19731011 200604 1 019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR


RIVAL S.Ip
 NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN


SYAHRUL RAMADHAN, ST
 NIP. 19731011 200604 1 019

Dibuat Oleh :
— Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA


ABDUL HADI
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN

: PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 : 2019
 : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 28 (DUA PULUH DELAPAN)
 TANGGAL : 25 NOPEMBER S/D 30 NOPEMBER 2019

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|-----|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 785.70 | 0.67 | - | - | 785.70 | 0.67 |
| | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 381.90 | 10.19 | - | - | 381.90 | 10.19 |
| | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,946.00 | 2.24 | - | - | 1,946.00 | 2.24 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | 158.00 | 0.51 | 26.00 | 0.08 | 184.00 | 0.60 |
| | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 245.00 | 153,661.32 | 37,647,023.30 | 0.80 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 |
| | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 7,954.00 | 8,366.36 | 66,546,030.52 | 1.41 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,572.65 | 1,736,700.53 | 2,731,221,119.44 | 57.90 | 1,376.00 | 50.66 | 48.00 | 1.77 | 1,424.00 | 52.43 |
| | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 563.32 | 1,375,585.02 | 774,891,784.98 | 16.43 | 539.56 | 15.73 | 23.76 | 0.69 | 563.32 | 16.43 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 2.40 | 1,850,833.43 | 4,442,000.23 | 0.09 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 |
| | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 300.94 | 31,584.75 | 9,505,114.67 | 0.20 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 |
| | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 6,367.10 | 4.26 | 222.11 | 0.15 | 6,589.20 | 4.41 |
| | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 |
| | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 |
| | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 112.00 | 2.79 | - | - | 112.00 | 2.79 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 90.71 | | 2.69 | | 93.41 |

Mamasa, 30 Nopember 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

BAGUS PRYO UTOMO, ST
NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR

RIVALI, S.Tp
NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. HIDJOE LOMOET, 2000 DESIGN

SYAHRUL RAMADHAN, ST
NIP. 19720101 200604 1 019

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA

ABDUL HADI
Direktur

LAPORAN MINGGUAN

: PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 : 2019
 : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)
 TANGGAL : 2 DESEMBER S/D 7 DESEMBER 2019

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | |
|----|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | |
| | | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | |
| | Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | |
| | Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 785.70 | 0.67 | - | - | 785.70 | 0.67 |
| | Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 381.90 | 10.19 | - | - | 381.90 | 10.19 |
| | Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,946.00 | 2.24 | - | - | 1,946.00 | 2.24 |
| | DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | |
| | Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 |
| | Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | 184.00 | 0.60 | 28.00 | 0.09 | 212.00 | 0.69 |
| | Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 245.00 | 153,661.32 | 37,647,023.30 | 0.80 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 |
| | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 7,954.00 | 8,366.36 | 66,546,030.52 | 1.41 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | |
| | Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,572.65 | 1,736,700.53 | 2,731,221,119.44 | 57.90 | 1,424.00 | 52.43 | 64.00 | 2.36 | 1,488.00 | 54.78 |
| | Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus | M3 | 563.32 | 1,375,585.02 | 774,891,784.98 | 16.43 | 563.32 | 16.43 | - | - | 563.32 | 16.43 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | |
| | Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 2.40 | 1,850,833.43 | 4,442,000.23 | 0.09 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 |
| | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 300.94 | 31,584.75 | 9,505,114.67 | 0.20 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 |
| | Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 6,589.20 | 4.41 | 296.14 | 0.20 | 6,885.35 | 4.61 |
| | Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 |
| | Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 |
| | Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 112.00 | 2.79 | - | - | 112.00 | 2.79 |
| | JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 93.41 | | 2.65 | | 96.05 |

Mamas, 7 Desember 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

BAGUS PRIYO UTOMO, ST
NIP. 19721011 200604 1 019

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR

RIVAL S.Ip
NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. HIDJOETOMOET 2000 DESIGN

SYAHRUL RAMADHAN, ST
Direktur
LOMOET

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA

ABDUL HADI
Direktur


LAPORAN MINGGUAN

: PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 : 2019
 : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)
 TANGGAL : 9 DESEMBER S/D 14 DESEMBER 2019

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------|----------------|---------|--|
| | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 785.70 | 0.67 | - | - | 785.70 | 0.67 | |
| Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 381.90 | 10.19 | - | - | 381.90 | 10.19 | |
| Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,946.00 | 2.24 | - | - | 1,946.00 | 2.24 | |
| DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | 212.00 | 0.69 | 24.00 | 0.08 | 236.00 | 0.77 | |
| Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 245.00 | 153,661.32 | 37,647,023.30 | 0.80 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 | |
| Penyiapan Badan Jalan | M2 | 7,954.00 | 8,366.36 | 66,546,030.52 | 1.41 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 | |
| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,572.65 | 1,736,700.53 | 2,731,221,119.44 | 57.90 | 1,488.00 | 54.78 | 48.00 | 1.77 | 1,536.00 | 56.55 | |
| Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus | M3 | 563.32 | 1,375,585.02 | 774,891,784.98 | 16.43 | 563.32 | 16.43 | - | - | 563.32 | 16.43 | |
| DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 2.40 | 1,850,833.43 | 4,442,000.23 | 0.09 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 300.94 | 31,584.75 | 9,505,114.67 | 0.20 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 6,885.35 | 4.61 | 222.11 | 0.15 | 7,107.46 | 4.76 | |
| Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 | |
| Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 | |
| Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 112.00 | 2.79 | - | - | 112.00 | 2.79 | |
| JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 96.05 | | | | | |

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


BAGUS PRIYO UTOMO, ST
NIP. 19721011 200604 1 019


Diperiksa :
Pengawas Lapangan
DPUPR


RIVAL S Ip
NIP. 19690523 200701 1 022

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN


SYAHRUL RAMADHAN, ST
Direktur
LOMOET

CV. K/


ABDUL HADI
Direktur

: PENINGKATAN JALAN TANGKITANGKI - MALATIRO - SALUBULUNG
 : KECAMATAN TABULAHAN
 : 2019
 : 050/03/SPMK-PPK/DAK-BM/PUPR/M/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)
 TANGGAL : 16 DESEMBER S/D 20 DESEMBER 2019

| URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT % | KEMAJUAN PEKERJAAN | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | S/D MINGGU LALU | | MINGGU INI | | S/D MINGGU INI | | |
| | | | | | | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | VOLUME | BOBOT % | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| DIVISI 1. UMUM | | | | | | | | | | | | |
| Mobilisasi | Ls | 1.00 | 47,631,980.00 | 47,631,980.00 | 1.01 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.01 | |
| DIVISI 2. DRAENASE | | | | | | | | | | | | |
| Galian Draenase | M3 | 785.70 | 40,080.00 | 31,490,856.00 | 0.67 | 785.70 | 0.67 | - | - | 785.70 | 0.67 | |
| Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran Air) | M3 | 381.90 | 1,258,326.21 | 480,554,780.58 | 10.19 | 381.90 | 10.19 | - | - | 381.90 | 10.19 | |
| Plesteran | M2 | 1,946.00 | 54,380.00 | 105,823,480.00 | 2.24 | 1,946.00 | 2.24 | - | - | 1,946.00 | 2.24 | |
| DIVISI 3. TANAH | | | | | | | | | | | | |
| Galian Biasa | M3 | 36.75 | 35,333.13 | 1,298,492.53 | 0.03 | 36.75 | 0.03 | - | - | 36.75 | 0.03 | |
| Timbunan Biasa Bahu Jalan | M3 | 254.48 | 153,661.32 | 39,103,732.71 | 0.83 | 236.00 | 0.77 | 18.48 | 0.06 | 254.48 | 0.83 | |
| Timbunan Biasa Badan Jalan | M3 | 245.00 | 153,661.32 | 37,647,023.30 | 0.80 | 245.00 | 0.80 | - | - | 245.00 | 0.80 | |
| Penyiapan Badan Jalan | M2 | 7,954.00 | 8,366.36 | 66,546,030.52 | 1.41 | 7,954.00 | 1.41 | - | - | 7,954.00 | 1.41 | |
| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | | | | | | | | | |
| Perkerasan Beton Semen K.250 | M3 | 1,572.65 | 1,736,700.53 | 2,731,221,119.44 | 57.90 | 1,536.00 | 56.55 | 36.65 | 1.35 | 1,572.65 | 57.90 | |
| Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus | M3 | 563.32 | 1,375,585.02 | 774,891,784.98 | 16.43 | 563.32 | 16.43 | - | - | 563.32 | 16.43 | |
| DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | | | | | | | | |
| Beton Mutu Sedang fc'20 MPa K.250 (Duicker) | M3 | 2.40 | 1,850,833.43 | 4,442,000.23 | 0.09 | 2.40 | 0.09 | - | - | 2.40 | 0.09 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Duicker 2 Unit) | Kg | 300.94 | 31,584.75 | 9,505,114.67 | 0.20 | 300.94 | 0.20 | - | - | 300.94 | 0.20 | |
| Baja Tulangan U24 Polos (Pembesian Rigid) | Kg | 7,166.04 | 31,584.75 | 226,337,581.89 | 4.80 | 7,107.46 | 4.76 | 58.58 | 0.04 | 7,166.04 | 4.80 | |
| Pasangan Batu (Duicker) | M3 | 21.40 | 1,311,010.15 | 28,055,617.10 | 0.59 | 21.40 | 0.59 | - | - | 21.40 | 0.59 | |
| Plesteran (Duicker) | M2 | 20.80 | 54,380.00 | 1,131,104.00 | 0.02 | 20.80 | 0.02 | - | - | 20.80 | 0.02 | |
| Bronjong | M3 | 112.00 | 1,173,287.50 | 131,408,200.00 | 2.79 | 112.00 | 2.79 | - | - | 112.00 | 2.79 | |
| JUMLAH | | | | 4,717,088,897.94 | 100.00 | | 98.05 | | 1.95 | | 100.00 | |

Mamas, 20 Desember 2019

Diperiksa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

Diperiksa :
Pengawas Lapangan
PPUPR

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. HIDIJOE LOMOET 2000 DESIGN

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA

BAGUS PRIYO UTOMO, ST
NIP. 19721011 200604 1 019

RIVAL, S.Ip
NIP. 19890523 200701 1 022

SYAHRUL RAMADHAN, ST
Direktur

ABDUL HADI
Direktur